

Remont pomieszczeń na parterze, piętrze I oraz II Urzędu Gminy

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. ROBOTY BUDOWLANE</b> [CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe]		
1	KNR 4-01 0348-0300		Rozebranie ścianki z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	3,80
			Pokój nr 4a: 0,90*2,00		1,80000
			Pokój nr 12: 0,80*2,00+1,60*0,50*0,5		2,00000
2	KNR 2-02 0925-0100 P.Z.		Zabezpieczenia okien i podłóg folią polietylenową	m2	221,31
			okna: 1,43*1,46*14 + 0,83*1,46*2		31,65280
			Łazienka nr 1b: 1,70*4,10		6,97000
			Pokój nr 5: 4,25*4,10		17,42500
			Pokój nr 6: 3,98*4,10		16,31800
			Pokój nr 8: 2,65*4,52		11,97800
			Pokój nr 9: 3,20*4,52		14,46400
			Pokój nr 10a: 3,12*4,52		14,10240
			Pokój nr 10b: 3,20*4,52		14,46400
			Pokój nr 11: 4,13*4,52		18,66760
			Pokój nr 12: 4,25*4,10		17,42500
			Korytarz parter: 19,28*1,50		28,92000
			Korytarz piętro: 19,28*1,50		28,92000
3	KNR 4-01 0426-0300		Rozebranie paneli ściennych i sufitowych p.z.	m2	72,98
			Pokój nr 11: (4,13*2+4,52*2)*2,46 +4,13*4,52		61,22560
			Pokój nr 4b: 4,52*2,60		11,75200
4	KNNR 3 0602-0101		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III	m2	1,78
			Pokój nr 4b: 0,26*(2,00*2+0,90)		1,27400
			Pokój nr 12: 0,14*(2,00+1,6)		0,50400
5	KNR 19-01 0629-0400		Roboty odgrzybieniowe. Oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier powierzchni do 2,0 m2	m2	1,70
			1,7*1,0		1,70000
6	KNR 19-01 0645-0100		Odgrzybianie ścian. Powierzchni do 5,0 m2, dwukrotne malowanie	m2	1,70
7	KNR 4-04 0501-0800		Rozebranie posadzek z deszczulek; oczyszczenie deszczulek z lepiku	m2	48,05
			Pokój nr 4a: 4,13*4,52		18,66760
			Pokój nr 4b: 6,50*4,52		29,38000
8	KNR 4-01 0211-0100		Skucie nierówności betonuna ścianach lub podłogach głębokości do 1cm	m2	98,23
			Pokój nr 4a: 4,13*4,52		18,66760
			Pokój nr 4b: 6,50*4,52		29,38000
			Pokój nr 7: 4,13*4,10		16,93300
			Pokój nr 13: 3,98*4,10		16,31800
			Pokój nr 14: 4,13*4,10		16,93300

## 1. ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
9	KNR 2-02 1102-0100		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro	1 m2	98,23
			Pokój nr 4a: 4,13*4,52		18,66760
			Pokój nr 4b: 6,50*4,52		29,38000
			Pokój nr 7: 4,13*4,10		16,93300
			Pokój nr 13: 3,98*4,10		16,31800
			Pokój nr 14: 4,13*4,10		16,93300
10	KNR 2-02 1111-0500		Posadzki z paneli podłogowych klejonych.	m2	98,23
			Pokój nr 4a: 4,13*4,52		18,66760
			Pokój nr 4b: 6,50*4,52		29,38000
			Pokój nr 7: 4,13*4,10		16,93300
			Pokój nr 13: 3,98*4,10		16,31800
			Pokój nr 14: 4,13*4,10		16,93300
11	KNR 4-01 0354-0800		Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2,0m2	m2	8,45
			kraty okienne: 1,60*1,50*2+1,10*1,50		6,45000
			kraty drzwiowe: 1,00*2,00		2,00000
12	KNR 4-01W 0443-0200		Wyjęcie ościeżnic ze ścian o pow. do 2 m2	szt	2,00
			2		2,00000
13	KNR 4-01 0815-0800		Wymiana i montaż listew przyściennych z drewna liściastego	m	266,74
			Pokój nr 4a: 4,13*2+4,52*2		17,30000
			Pokój nr 4b: 6,50*2+4,52*2		22,04000
			Pokój nr 5: 4,25*2+4,10*2		16,70000
			Pokój nr 6: 3,98*2+4,10*2		16,16000
			Pokój nr 7: 4,13*2+4,10*2		16,46000
			Pokój nr 8: 2,65*2+4,52*2		14,34000
			Pokój nr 9: 3,20*2+4,52*2		15,44000
			Pokój nr 10a: 3,12*2+4,52*2		15,28000
			Pokój nr 10b: 3,20*2+4,52*2		15,44000
			Pokój nr 11: 4,13*2+4,52*2		17,30000
			Pokój nr 12: 4,25*2+4,10*2		16,70000
			Pokój nr 13: 3,98*2+4,10*2		16,16000
			Pokój nr 14: 4,13*2+4,10*2		16,46000
			Pokój nr 16: 4,58*2+4,02*2		17,20000
			Pokój nr 17: 6,33*2+2,70*2		18,06000
			Pokój nr 18: 5,15*2+2,70*2		15,70000
14	KNR 4-01 0713-0200		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, z zeszkobaniem farby.	m2	197,27
			Pokój nr 5: 4,25*4,10		17,42500
			Pokój nr 6: 3,98*4,10		16,31800
			Pokój nr 8: 2,65*4,52		11,97800
			Pokój nr 9: 3,20*4,52		14,46400
			Pokój nr 10a: 3,12*4,52		14,10240
			Pokój nr 10b: 3,20*4,52		14,46400
			Pokój nr 12: 4,25*4,10		17,42500
			Pokój nr 13: 3,98*4,10		16,31800
			Pokój nr 14: 4,13*4,10		16,93300
			Korytarz parter: 19,28*1,50		28,92000
			Korytarz piętro: 19,28*1,50		28,92000

## 1. ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
15	KNR 4-01 0713-0100		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeszkobaniem farby.	m2	572,74
			Pokój nr 5: (4,25*2+4,10*2)*2,57		42,91900
			Pokój nr 6: (3,98*2+4,10*2)*2,57		41,53120
			Pokój nr 8: (2,65*2+4,52*2)*2,52		36,13680
			Pokój nr 9: (3,20*2+4,52*2)*2,52		38,90880
			Pokój nr 10a: (3,12*2+4,52*2)*2,52		38,50560
			Pokój nr 10b: (3,20*2+4,52*2)*2,52		38,90880
			Pokój nr 12: (4,25*2+4,10*2)*2,52		42,08400
			Pokój nr 13: (3,98*2+4,10*2)*2,52		40,72320
			Pokój nr 14: (4,13*2+4,10*2)*2,52		41,47920
			Korytarz parter: (19,28*2+1,5*2)*2,57		106,80920
			Korytarz piętro: (19,28*2+1,5*2)*2,52		104,73120
16	KNR 2-02 1217-0500 p.z.		Osadzenie ościeżnic regulowanych do drzwi antywłamaniowych	szt.	1,00
			1		1,00000
17	KNR 2-02 1203-0100		Drzwi antywłamaniowe pełne o powierzchni do 2m2	szt.	1,00
			1		1,00000
18	KNR 2-02 1019-0100		Drzwi płytowe wewnętrzne, pełne jednodzielne o powierzchni do 2m2 wraz z futryną drewnianą	m2	3,80
			Pokój nr 4b: 0,95*2,00*2		3,80000
19	KNR 2-02 1511-0700		Malowanie farbą olejną grzejników żebrowych - dwukrotne	m	57,60
			0,20*0,60*2*240		57,60000
20	KNNR 3W 0707-0100		Oslony na grzejniki. Oslony na grzejniki szczelinowe	m2	12,96
			21,60*0,60		12,96000
21	KNR 2-02 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	1 m2	83,65
			Pokój 4a: 4,13*4,52		18,66760
			Pokój 4b: 6,50*4,52		29,38000
			Pokój 7: 4,13*4,10		16,93300
			Pokój 11: 4,13*4,52		18,66760
22	KNR 2-02 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	1 m2	188,70
			Pokój nr 4a: (4,13*2+4,52*2)*2,57		44,46100
			Pokój nr 4b: (6,50*2+4,52*2)*2,57		56,64280
			Pokój nr 7: (4,13*2+4,10*2)*2,57		42,30220
			Pokój nr 11: (4,13*2+4,52*2)*2,52		43,59600
			Łazienka 1b: 1,70*1,00		1,70000
23	KNR 2-02 1505-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; podłogi gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem, sufitów i ścian	m2	1308,02
			Łazienka nr 1b: 1,70*4,10+(1,70*2+4,10*2)*0,5		12,77000
			Pokój nr 4a: 4,13*4,52+(4,13*2+4,52*2)*2,57		63,12860
			Pokój nr 4b: 6,50*4,52+(6,50*2+4,52*2)*2,57		86,02280
			Pokój nr 5: 4,25*4,10+(4,25*2+4,10*2)*2,57		60,34400
			Pokój nr 6: 3,98*4,10+(3,98*2+4,10*2)*2,57		57,84920
			Pokój nr 7: 4,13*4,10+(4,13*2+4,10*2)*2,57		59,23520
			Pokój nr 8: 2,65*4,52+(2,65*2+4,52*2)*2,52		48,11480

## 1. ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Pokój nr 9: $3,20 \times 4,52 + (3,20 \times 2 + 4,52 \times 2) \times 2,52$		53,37280
			Pokój nr 10a: $3,12 \times 4,52 + (3,12 \times 2 + 4,52 \times 2) \times 2,52$		52,60800
			Pokój nr 10b: $3,20 \times 4,52 + (3,20 \times 2 + 4,52 \times 2) \times 2,52$		53,37280
			Pokój nr 11: $4,13 \times 4,52 + (4,13 \times 2 + 4,52 \times 2) \times 2,52$		62,26360
			Pokój nr 12: $4,25 \times 4,10 + (4,25 \times 2 + 4,10 \times 2) \times 2,52$		59,50900
			Pokój nr 13: $3,98 \times 4,10 + (3,98 \times 2 + 4,10 \times 2) \times 2,52$		57,04120
			Pokój nr 14: $4,13 \times 4,10 + (4,13 \times 2 + 4,10 \times 2) \times 2,52$		58,41220
			Korytarz parter: $19,28 \times 1,50 + (19,28 \times 2 + 1,5 \times 2) \times 2,57$		135,72920
			Korytarz piętro: $19,28 \times 1,50 + (19,28 \times 2 + 1,5 \times 2) \times 2,52$		133,65120
			Klatka schodowa: $2,16 \times 4,8 + (2,16 \times 4,8 \times 2) \times 4,00$		57,40800
			Pokój nr 16: $4,58 \times 4,02 + (4,58 \times 2 + 4,02 \times 2) \times 2,90$		68,29160
			Pokój nr 17: $6,33 \times 2,70 + (6,33 \times 2 + 2,70 \times 2) \times 2,90$		69,46500
			Pokój nr 18: $5,15 \times 2,70 + (5,15 \times 2 + 2,70 \times 2) \times 2,90$		59,43500
24	KNR 4-01 1212-0100		Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni pełnych elementów metalowych, bez miniowania - ościeżnic drzwiowych	m2	13,19
			$0,16 \times (2,00 \times 2 + 0,85) \times 17$		13,19200
25	KNR 4-01 1205-0300		Okładzenie parapetów betonowych okładziną PCV	m2	8,26
			$(0,95 \times 2 + 1,55 \times 14) \times 0,35$		8,26000
26	KNP 02 1507-0701		Umocowanie odbojów drzwiowych	m	8,37
			Pokój nr 10b: $4,55 + 1,32$		5,87000
			Pokój nr 10a: $2,50$		2,50000
27	KNR 4-01W 1112-0100		P. z. oklejenie szyb w oknach folią antywłamaniową	m2	1,25
			$0,52 \times 1,2 \times 2$		1,24800
28	KNR 19-01 1311-0700		Malowanie farbą olejną elementów metalowych. Malowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych - jednokrotnie, (dm3)	m2	12,60
			$2,16 \times 2,78$		6,00480
			$1,00 \times 2,20 \times 3$		6,60000
29	KNNR 3W 1009-0300		Malowanie farbą olejną elementów metalowych. Malowanie rur o średnicy do 50 mm - jednokrotnie	m	62,20
			$2,90 \times 4$		11,60000
			$2,57 \times 4$		10,28000
			$2,52 \times 16$		40,32000