

Kalkulacja uproszczona

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. ROBOTY BUDOWLANE [CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe]				
1. KNR 4-01 0348-0300 Rozebranie ścianki z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	3,80		
2. KNR 2-02 0925-0100 P.Z. Zabezpieczenia okien i podłóg folią polietylenową	m2	221,31		
3. KNR 4-01 0426-0300 Rozebranie paneli ściennych i sufitowych p.z.	m2	72,98		
4. KNNR 3 0602-0101 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III	m2	1,78		
5. KNR 19-01 0629-0400 Roboty odgrzybieniowe. Oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier powierzchni do 2,0 m2	m2	1,70		
6. KNR 19-01 0645-0100 Odgrzybianie ścian. Powierzchni do 5,0 m2, dwukrotne malowanie	m2	1,70		
7. KNR 4-04 0501-0800 Rozebranie posadzek z deszczulek; oczyszczenie deszczulek z lepiku	m2	48,05		
8. KNR 4-01 0211-0100 Skucie nierówności betonuna ścianach lub podłogach głębokości do 1cm	m2	98,23		
9. KNR 2-02 1102-0100 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro	1 m2	98,23		
10. KNR 2-02 1111-0500 Posadzki z paneli podłogowych klejonych.	m2	98,23		
11. KNR 4-01 0354-0800 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2,0m2	m2	8,45		
12. KNR 4-01W 0443-0200 Wyjęcie ościeżnic ze ścian o pow. do 2 m2	szt	2,00		
13. KNR 4-01 0815-0800 Wymiana i montaż listew przyściennych z drewna liściastego	m	266,74		
14. KNR 4-01 0713-0200 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, z zeszkobaniem farby.	m2	197,27		
15. KNR 4-01 0713-0100 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeszkobaniem farby.	m2	572,74		
16. KNR 2-02 1217-0500 p.z. Osadzenie ościeżnic regulowanych do drzwi antywłamaniowych	szt.	1,00		
17. KNR 2-02 1203-0100 Drzwi antywłamaniowe pełne o powierzchni do 2m2	szt.	1,00		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
18. KNR 2-02 1019-0100 Drzwi płytowe wewnętrzne, pełne jednodzielne o powierzchni do 2m2 wraz z futryną drewnianą	m2	3,80		
19. KNR 2-02 1511-0700 Malowanie farbą olejną grzejników żebrowych - dwukrotne	m	57,60		
20. KNNR 3W 0707-0100 Osłony na grzejniki. Osłony na grzejniki szczelinowe	m2	12,96		
21. KNR 2-02 0815-0600 Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	1 m2	83,65		
22. KNR 2-02 0815-0400 Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	1 m2	188,70		
23. KNR 2-02 1505-0300 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; podłoża gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem, sufitów i ścian	m2	1308,02		
24. KNR 4-01 1212-0100 Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni pełnych elementów metalowych, bez miniowania - ościeżnic drzwiowych	m2	13,19		
25. KNR 4-01 1205-0300 Okładzenie parapetów betonowych okładziną PCV	m2	8,26		
26. KNP 02 1507-0701 Umocowanie odbojów drzwiowych	m	8,37		
27. KNR 4-01W 1112-0100 P. z. oklejenie szyb w oknach folią antywłamaniową	m2	1,25		
28. KNR 19-01 1311-0700 Malowanie farbą olejną elementów metalowych. Malowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych - jednokrotnie, (dm3)	m2	12,60		
29. KNNR 3W 1009-0300 Malowanie farbą olejną elementów metalowych. Malowanie rur o średnicy do 50 mm - jednokrotnie	m	62,20		
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu