

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY BUDOWLANE WEWNĄTRZ BUDYNKU. [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNR 4-01 0354-0500		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2 0,80*2,00*3	m2	4,80 4,80000
2	KNR 4-01 0208-0400		Przebiecie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05m2 i grubości do 40cm 2	1 szt	2,00 2,00000
3	KNR 4-01 0203-0400		Uzupełnienie betonu w zbrojonych ławach i stopach fundamentowych 4,40*0,25*1,20	m3	1,32 1,32000
4	KNR 4-01 0602-0200		Izolacje poziome murów wykonane z dwóch warstw papy smołowej na sucho 4,40*6,80	m2	29,92 29,92000
5	KNR 4-01 0304-0200		Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 0,80*2,00*3*0,25 1,44*1,43*0,25	m3	1,71 1,20000 0,51480
6	KNR 2-02 2011-0300 P.Z.		Podsufitka z płyt z płyt OSB gr 25 mm na stropach, na ruszcie drewnianym 6,00*4,40	m2	26,40 26,40000
7	KNR 4-01 0201-1100		Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej gzymsów 4,40*1,20	m2	5,28 5,28000
8	KNR 4-01 0349-0200		Przesunięcie ściany z bloczków betonu komórkowego wykonanych na zaprawie cementowo-wapiennej 4,40*3,10*0,25-(0,80*2,00*0,25)	m3	3,01 3,01000
9	KNR 4-01 0202-0400		Przygotowanie i montaż zbrojenia z belki stalowej o # 16 cm wzmocnionej siatką Rabitza pod stropem 12,80*5,00	kg	64,00 64,00000
10	KNR 4-01 0304-0200		Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 4,40*3,10*0,25	m3	3,41 3,41000
11	KNNR 5 0206-0600		Przewody kabelkowe układane n.t. Przewód kabelkowy o łącznym przekroju żył do 30mm2, układany na podłożu innym niż betonowe 45,20	m	45,20 45,20000
12	KNR 2-02 0609-0300		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm 6,70*4,40*2	m2	58,96 58,96000

1. ROBOTY BUDOWLANE WEWNĄTRZ BUDYNKU.

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNR 2-02 1102-0100		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20mm, zatarte na ostro 6,70*4,40	m2	29,48 29,48000
14	KNR 2-02 1102-0300		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej; dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 10 6,70*4,40	m2	29,48 29,48000
15	KNR 2-02 1104-0300		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) luzem 50x50mm 6,70*4,40	m2	29,48 29,48000
16	KNR 2-02 0822-0100		Licowanie ścian płytkami lastrykowymi o wymiarach 15x15cm lub 30x30cm (4,40+6,70)*2*3,00 (6,00+4,40)*2*3,00	m2	129,00 66,60000 62,40000
17	KNR 4-01 0722-0200		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach, loggiach, balkonach; tynk kat.III (wapno suchogaszzone) (4,30+2,40+4,40)*2*3,00 (6,00+4,40)*2*3,00	m2	129,00 66,60000 62,40000
18	KNR 4-01 1204-0100		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Sufity: 4,40*6,70+4,40*6,00	m2	55,88 55,88000